

## URZĄD GMINY

06-126 Gzy

pow. pułtuski, woj. mazowieckie

NIP 568-13-76-386 REGON 000513621

Załącznik Nr 9 do SIWZ i oś. 27125.2019

PRZEDMIAR

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 340-112 W W MIEJSCOWOŚCI  
ZEBRY NIAŃRĄKI przedmiar zaniewa 2 strony

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
<b>1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równin-	km		
d.1	0119-03	nym 0.75	km	0.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.750</b>
2	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	1402-05 1402-06	750*2*1	m <sup>2</sup>	1500.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1500.000</b>
3	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km grunt.kat. I-II	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-05 0108-08	1500*0.15	m <sup>3</sup>	225.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>225.000</b>
4	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem	m <sup>2</sup>		
d.1	0102-01	materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 4.5*15	m <sup>2</sup>	67.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.500</b>
5	KNR 2-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm)	szt.		
d.1	0103-04	6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
6	KNR 2-01	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha		
d.1	0109-05	750*2/10000	ha	0.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.150</b>
7	KNR 2-31	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m		
d.1	1403-06	750*2	m	1500.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1500.000</b>
<b>2 KORYTOWANIE</b>					
8	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie	m <sup>2</sup>		
d.2	0101-01	kat. I-IV głębokości 20 cm 5.9*750	m <sup>2</sup>	4425.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4425.000</b>
<b>3 JEZDNIA, POBOCZA, ZJAZDY</b>					
9	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20	m <sup>2</sup>		
d.3	0114-05 0114-06	cm 5.9*750	m <sup>2</sup>	4425.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4425.000</b>
10	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca	m <sup>2</sup>		
d.3	0310-01	asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 5.6*750	m <sup>2</sup>	4200.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4200.000</b>
11	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna	m <sup>2</sup>		
d.3	0310-05	asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 5.5*750+75<odcinek na połączeniu z ist. nawierzchnią>	m <sup>2</sup>	4200.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4200.000</b>
12	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m <sup>2</sup>		
d.3	1004-06	4200	m <sup>2</sup>	4200.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4200.000</b>
13	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m <sup>2</sup>		
d.3	1004-07	4200+4200+75	m <sup>2</sup>	8475.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8475.000</b>
14	KNR 2-31	Pobocze z 50% kruszywa łamanego i 50% kruszywa naturalnego grub. 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.3	0114-05 analogia	750*2*0.75	m <sup>2</sup>	1125.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1125.000</b>
15	KNR 2-31	Nawierzchnia zjazdów z 50% kruszywa łamanego i 50% kruszywa naturalnego	m <sup>2</sup>		
d.3	0114-05 analogia	grub. 15 cm 5*10+10*10+10*10	m <sup>2</sup>	250.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>250.000</b>
<b>4 PRZEPUST POD DROGA W KM 0+480 - remont</b>					
16	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w	m <sup>3</sup>		
d.4	0201-01 0214-01	gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km 10*3*1.5	m <sup>3</sup>	45.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.000</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-31 d.4 0816-03	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm	m		
		10	m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
18	KNR 2-31 d.4 0816-04	Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe	m <sup>3</sup>		
		2*1.5*1.5*0.3	m <sup>3</sup>	1.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.350</b>
19	KNR 2-31 d.4 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa	m <sup>3</sup>		
		10*0.5*0.6	m <sup>3</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
20	KNR 2-31 d.4 0605-08 analogia	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 60 cm	m		
		10	m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
21	KNR 2-31 d.4 0605-05	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 60 cm	ściank.		
		2	ściank.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
22	KNR 2-01 d.4 0201-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km - pozyskanie gruntu do zasypiania przepustu	m <sup>3</sup>		
	0214-01	10*3*1.2	m <sup>3</sup>	36.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>
23	KNR 2-01 d.4 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m <sup>3</sup>		
		10*3*1.2	m <sup>3</sup>	36.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>

*przedmiar robót zawieszony 23 pozycje.*

**URZĄD GMINY**

06-126 Gzy

pow. pułtuski, woj. mazowieckie  
NIP 568-13-76-386, REGON 000533624