

PRZEDMIAR

Załącznik Nr 9 do SIWZ
10.08.2019. 30. 0019

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 1.65	km km	1.650	1.650
				RAZEM	1.650
2	KNR 2-31 d.1 1402-05 1402-06	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 15 cm 1650*2*0.7	m ² m ²	2310.000	2310.000
				RAZEM	2310.000
3	KNR 2-01 d.1 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 2154	m ² m ²	2154.000	2154.000
				RAZEM	2154.000
4	KNR 4-01 d.1 0108-05 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km grunt.kat. I-II 343	m ³ m ³	343.000	343.000
				RAZEM	343.000
2		KORYTOWANIE, ROBOTY ZIEMNE			
5	KNR 2-01 d.2 0215-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m ³ na odkład w gruncie kat.I-II 109	m ³ m ³	109.000	109.000
				RAZEM	109.000
6	KNR 2-01 d.2 0205-03 0214-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km - dokop gruntu 840	m ³ m ³	840.000	840.000
				RAZEM	840.000
7	KNR 2-01 d.2 0235-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II 949	m ³ m ³	949.000	949.000
				RAZEM	949.000
8	KNR 2-31 d.2 0102-01 0102-02	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 35 cm głębokości koryta 110	m ² m ²	110.000	110.000
				RAZEM	110.000
3		JEZDZIA, POBOCZA, ROWY			
9	KNR 2-31 d.3 0114-07	Warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego o średniej grubości po zagęszczeniu 8 cm 939/0.08	m ² m ²	11737.500	11737.500
				RAZEM	11737.500
10	KNR 2-31 d.3 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 245	m ² m ²	245.000	245.000
				RAZEM	245.000
11	KNR 2-31 d.3 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 363	m ² m ²	363.000	363.000
				RAZEM	363.000
12	KNR 2-31 d.3 0106-03 0106-04	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm grubość po zagęszczeniu 270	m ² m ²	270.000	270.000
				RAZEM	270.000
13	KNR 2-31 d.3 0310-01 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 6 cm 8501	m ² m ²	8501.000	8501.000
				RAZEM	8501.000
14	KNR 2-31 d.3 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ściernalna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 8732	m ² m ²	8732.000	8732.000
				RAZEM	8732.000
15	KNR 2-31 d.3 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 8732	m ² m ²	8732.000	8732.000
				RAZEM	8732.000
16	KNR 2-31 d.3 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 8732	m ² m ²	8732.000	8732.000
				RAZEM	8732.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-31	Pobocze z 50% kruszywa łamanego i 50% kruszywa naturalnego grub. 5 cm	m ²		
d.3	0114-05	1650*0.75*2	m ²	2475.000	
				RAZEM	2475.000
18	KNR 2-31	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m		
d.3	1403-06	1650*2	m	3300.000	
				RAZEM	3300.000