

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W GZACH - REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ					
1		REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ			
1.1		Roboty dekarские			
1	analiza indywidualna	Likwidacja nieszczelności dachu pokrytego płytami warstwowymi	msc		
d.1.1		4	msc	4,000	
				RAZEM	4,000
1.2		Roboty malarskie			
2	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.2	202 1134-02	35,00*2,70	m ²	94,500	
				RAZEM	94,500
3	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.1.2	1505-01	79,594	m ²	79,594	
				RAZEM	79,594
1.3		Remont posadzki			
4	analiza indywidualna	Demontaż i montaż drabinek	kpl.		
d.1.3		1,000	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR 4-01	Wymiana cokołów 2x10 cm z drewna liściastego	m		
d.1.3	0815-07	36,00*2+18,00*2	m	108,000	
				RAZEM	108,000
6	KNR 4-01	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów - zapodnięty ruszt	m ²		
d.1.3	0816-06	4,00*4,00*2	m ²	32,000	
				RAZEM	32,000
7	KNR 4-01	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m ² w jednym miejscu z deszczulek bukowych o grubości 22 mm mocowanych na gwoździe + przełożenie rusztu	m ²		
d.1.3	0814-08 analogia	4,00*4,00*2	m ²	32,000	
				RAZEM	32,000
8	KNR 4-01	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym	m ²		
d.1.3	0816-04	36,00*18,00	m ²	648,000	
				RAZEM	648,000
9	KNR 19-01	Lakierowanie posadzki i parkietu	m ²		
d.1.3	0912-08	36,00*18,00	m ²	648,000	
				RAZEM	648,000
10	analiza indywidualna	Kalkulacja własna - malowanie linii na boisku	kpl.		
d.1.3		1,000	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000