


Zamawiający

Gmina Gzy

**Przedmiar robót**  
przebudowy drogi gminnej we wsi  
Nowe Przewodowo  
od km 0+500 do km 1+400  
w gminie Gzy

GMINA GZY  
06-126 GZY  
pow. pułtowski, woj. mazowieckie  
13-68-15-45-506.REGON 130378114

WÓJT  
  
inż. Barbara Polańska

Opracował :  
Inspektor Nadzoru  
Mieczysław  
Jankowo 43 C, 06-126  
Upr. bud. nr 92/Ga  
w zakresie dróg i naw. i odwodnień

Maków Mazowiecki styczeń 2017 r.

8	KNNR-6 0308-0103	<b>III Nawierzchnia</b> Nawierzchnia z mieszanki mineralno – asfaltowej standard II w warstwie wiążącej grubości 4 cm , transport mieszanki do miejsca wbudowania samochodami samowyładowawczymi 900x4,2=3780	m 2	3780		
9	KNNR-6 0309-0203 1005-0700	Skropienie warstwy wiążącej asfaltem , nawierzchnia z mieszanki mineralno – asfaltowej standard II w warstwie ścieralnej grubości 4 cm po zagęszczeniu , transport mieszanki do miejsca wbudowania samochodami samowyładowawczymi 900x4,1=3690	m 2	3690		
10	KNNR-6 0605-0300	<b>IV Odwodnienie</b> Przepusty rurowe pod drogami z rur PCV o średnicy 40 cm na ławie żwirowej ze ściankami czołowymi	mb	14		
11	KNNR-2- 310816-01	Rozebranie przepustów rurowych – rury betonowe o średnicy 40 cm	mb	12		
12	KNNR-6 0202-0700	<b>V Pobocza</b> Wykonanie poboczy – nawierzchnie żwirowe , warstwa górna grubości 8 cm z kruszywa rozścielonego mechanicznie 900x0,75x2=1350	m 2	1350		
13	KNNR 6 0702-05	<b>VI Oznakowanie</b> Pionowe znaki drogowe zakazu , nakazu , ostrzegawcze , informacyjne ponad 0,3 m2	szt	6		
14	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe – słupki z rur stalowych	szt	6		

**GMINA GZY**  
06-126 GZY  
pow. pułtuski, woj. mazowieckie  
NIP 568-15-45-506, REGON 130378114

**WÓJT**  
  
inż. Barbara Polańska

**Inspektor Nadzoru**  
Mieczysław B. rk  
Jankowo 43 C, 06-200 Maków Maz.  
Upr. bud. nr 92/94 spec.konstr. inż.  
w zakresie dróg naw. lotniskowych