

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1 BOISKO WIELOFUNKCYJNE					
1	KNNR 1 d.1 0112-02 analogia	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie boiska 0.0001*(46*24)	ha ha	0.110	
				RAZEM	0.110
2	KNNR 1 d.1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 46*24	m ² m ²	1104.000	
				RAZEM	1104.000
3	KNNR 1 d.1 0215-01	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odsapojonych na odl. do 10 m 0.20*46*24	m ³ m ³	220.800	
				RAZEM	220.800
4	KNNR 1 d.1 0206-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w haldach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. 0.20*46*24	m ³ m ³	220.800	
				RAZEM	220.800
5	KNNR 1 d.1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 4 220.8	m ³ m ³	220.800	
				RAZEM	220.800
6	KNNR 6 d.1 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 46*24	m ² m ²	1104.000	
				RAZEM	1104.000
7	KNNR 6 d.1 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 46*24	m ² m ²	1104.000	
				RAZEM	1104.000
8	KNNR 6 d.1 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 46*24	m ² m ²	1104.000	
				RAZEM	1104.000
9	KNNR 6 d.1 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm 46*24	m ² m ²	1104.000	
				RAZEM	1104.000
10	KNNR 6 d.1 0105-01 analogia	Warstwy wyrównawcze zagęszczane ręcznie grys kamienny łamany 0-4mm gr. 5cm 46*24	m ² m ²	1104.000	
				RAZEM	1104.000
11	KNNR 1 d.1 0626-01 analogia	Ułożenie warstwy trawy syntetycznej wypełnionej piaskiem 46*24	m ² m ²	1104.000	
				RAZEM	1104.000
12	d.1 kalk. własna	Dostarczenie nawierzchni ze sztucznej trawy wypełnionej piaskiem kwarcowym na istniejącym utwardzonym podłożu wys. 20mm 46*24	m ² m ²	1104.000	
				RAZEM	1104.000
13	KNNR 6 d.1 0404-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (44+22)*2	m m	132.000	
				RAZEM	132.000
14	KNNR 2-02 d.1 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m ³ - z wykorzystaniem pompy do betonu -pod tuleje wyposażenia - bramki i kosze 0.5*0.5*1.0*(2+2+4)	m ³ m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
2 WYPOSAŻENIE					
15	KNNR 2-23 d.2 0309-02	Osadzenie tulei do słupków i stojaków siatkówki w gotowych fundamentach 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNNR 2-23 d.2 0309-06	Osadzenie tulei do słupków i stojaków drewnianych do koszykówki w gotowych fundamentach 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-23 d.2 0309-05	Osadzenie tulei do słupków i stojaków do bramek piłki ręcznej w gotowych fundamentach 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
18	KNR 2-23 d.2 0310-02	Ustawienie w gotowych otworach stojaków do siatkówki 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
19	WYCENA d.2 DOSTAW- CY	Dostawa zestawów do siatkówki, słupki stalowe, aparat naciagowy, siatka, całość z certyfikatem na znak bezpieczeństwa 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
20	KNR 2-23 d.2 0309-05 kalk. włas- na	Osadzenie tulei do słupków i stojaków do bramek piłki ręcznej, malowanych farbą olejną nawierzchniową 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
21	KNR 2-23 d.2 0310-06 kalk. włas- na	Ustawienie w gotowych otworach i regulacja bramek stalowo-drewnianych do piłki ręcznej 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
22	WYCENA d.2 DOSTAW- CY	Dostawa zestawów do piłki ręcznej, bramki z tulejami i siatkami, całość z certyfikatem na znak bezpieczeństwa 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
23	KNR 2-23 d.2 0310-06 kalk. włas- na	Ustawienie w gotowych otworach i regulacja stojaków metalowych do koszykówki 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
24	WYCENA d.2 DOSTAW- CY	Dostawa zestawu do koszykówki, wysięg 1,8m, wysokość do obręczy 3,05m, tablica laminowana 120x90cm, obręcz uchylna, siateczka, całość z certyfikatem na znak bezpieczeństwa 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
3 OGRODZENIE					
25	KNR 2-01 d.3 0312-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m ² i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III) 21+20+9+10	dół. dół.	 60.000	 60.000
				RAZEM	60.000
26	KNR 2-01 d.3 0415-03	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m ³ ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.IV 0.2*1.0*60	m ³ m ³	 12.000	 12.000
				RAZEM	12.000
27	KNR 2-02 d.3 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m ³ - z wykorzystaniem pompy do betonu 0.5*0.5*1.0*60	m ³ m ³	 15.000	 15.000
				RAZEM	15.000
28	KNR 2-02 d.3 1803-03 analogia	Ogrodzenie z siatki wysokości 4 m na słupkach stalowych profilowanych o rozstawie 2.4 m obsadzonych w gniazdach (46+24)*2-(1.0*2+2.5)	m m	 135.500	 135.500
				RAZEM	135.500
29	KNR 2-02 d.3 1808-03 analogia	Wrota z 2 furtkami wysokości 2,5 m; szerokość wrót 2,5 m i furtki 1 m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach - systemy panelowe przemysłowe 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000