

PRZEDMIAR ROBÓT

na termo modernizację budynku Szkoły

CPU 45321000-3
CPU 45320000-7

Obiekt : **Szkoła Podstawowa w Przewodowie gm. Gzy .**

Investor : **GMINA GZY**

Autor opracowania :

Paweł Niesłuchowski

Nr Poz.	Poz. KNR	OPIS ROBÓT	Jedn. miaary	Ilość Jedn.	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
		<u>LOCIEPLENIE ŚCIAN</u> CPU 45321000-3				
1.	KNRK-04 010103	Uzupełnienie tynków zewnętrznych z zaprawy cem.wap.	m2	85,50		
2.	010101	Oczyszczenie powierzchni tynków przez zmycie za pomocą pędzla .	m2	855,01		
3.	010105	Gruntowanie powierzchni ścian preparatem <i>Unigrunt</i> .	m2	855,01		
4.	KNNR-2 190201	Ocieplenie ścian styropianem FS15 frezowanym grub.10 cm. mocowanym na klej i kołki plastikowe. Mocowanie siatki z włókna szklanego na klej. Przygotowanie powierzchni pod wyprawę. Wykonanie wyprawy elewacyjnej akrylowej nakrapianej lub rustykalnej .	m2	855,01		
5.	190201	Ocieplenie cokołu fundamentowego styropianem grub. 5 cm , bez wyprawy elewacyjnej .	m2	86,02		
6.	190211	Zabezpieczenie naroży wypukłych listwami aluminiowymi .	mb	673,76		
7.	190203	Ocieplenie ościeży okiennych styropianem grub. 3 cm.	m2	128,51		
8.	050602	Wymiana podokienników z blachy ocynkowanej powlekanej .	m2	50,23		
9.	092501	Zabezpieczenie okien folią . PCV.	m2	251,90		
10.	160401	Rusztowanie rurowe do robót elewacyjnych .	m2	1 106,91		
11.	092504	Spadki pod obróbki blacharskie podokienników .	m2	43,09		
12.	KNNR-6 080203	Rozbiórka opaski z betonu .	m2	77,73		
13.	050201	Ułożenie opaski z kostki brukowej .	m2	64,77		
14.	040401	Ułożenie obrzeży chodnikowych 6x20	mb	108,00		
		RAZEM :				

Nr Poz.	Poz. KNR	OPIS ROBÓT	Jed n. miary	Ilość Jedn.	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
		<u>II. OCIEPLENIE STROPODACHU</u> CPU 45320000-7				
15.	4-01 020801	Przebicie otworów w płytach korytkowych stropodachu	szt	20		
16.	Kalkulacja Własna	Ocieplenie stropodachu ganulatem wełny mineralnej THERWOOLIN o grub. warstwy 10 cm . 711,90 x 0,10	m3	71,19		
17.	020601	Naprawa przebić w płytach korytkowych	szt	20		
18.	KNNR-3 050301	Naprawa dachu przez pokrycie jedna warstwą papy termozgrzewalnej z przygotowaniem powierzchni .	m2	766,49		
19.	050304	Obróbki atyk i kominów papą termozgrzewalną.	m2	41,81		
20.	KNNR-2 190201	Obłożenie kominów styropianem grub. 3 cm z wyprawą akrylową .	m2	80,32		
21.	KNNR-3 051104	Wymiana rynien dachowych na rynny PCV o śred. 150 .	mb	71,04		
22.	051002	Wymiana rur spustowych na rury PCV o śred.	mb	42,50		
23.	051003	Wykonanie odsadzek na rurach spustowych .	szt	5		
24.	4-01 050602	Obróbki blacharskie atyk i gzymsów, z blachy ocynkowanej .	m2	67,83		
		RAZEM :				

7