


Zamawiający

Gmina Gzy

Przedmiar robót
przebudowy drogi gminnej we wsi
Nowe Przewodowo
od km 0+000 do km 0+500
w gminie Gzy

GMINA GZY
06-126 GZY
pow. pultuski, woj. mazowieckie
NIP 568-15-45-506 REGON 130378114

WÓJT

inz. Barbara Polańska

Opracował :

Inspektor Nadzoru
Mieczysław Berk
Jankowo 43 C, 06-200 Maków Maz.
Upr. bud. nr 92/94 spec. konstr. inż.
w zakresie dróg i naw. lotniskowych

Maków Mazowiecki styczeń 2016 r.

PRZEDMIAR ROBÓT

L.P	Symbol klasyf Nr specyf	Wyszczególnienie rodzaju robót	Jedn. nazwa	Jedn. ilość		
1	KNNR-1 0111-0100	I Roboty przygotowawcze Odtworzenie trasy, oraz inwentaryzacja powykonawcza	km	0,5		
2	KNNR-1 0102-0100 0107-0200	Mechaniczne karczowanie zagajników oraz wywiezienie gałęzi i karpiny Wycinka drzew wraz z karczowaniem (brzoza i jesion)	ha szt	0,02 2		
3	KNNR-1 0113-0100	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej z korony drogi(humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharki z wywiezieniem nadmiaru poza teren budowy	m ²	1000		
4	KNNR-6 0103-0301	II Podbudowa Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechaniczne przy użyciu równiarki samojezdnej i walca statycznego w gruncie II-IV kategorii 500x4,2=2100	m ²	2100		
5	KNNR-6 0111-0200	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem warstwa grubości 15 cm o wytrzymałości 2,5 MPa	m ²	2100		
6	KNNR-6 1005-0700	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową	m ²	2100		
7	KNNR-6 0308-0103	III Nawierzchnia Nawierzchnia z mieszanki mineralno – asfaltowej standard II w warstwie wiążącej grubości 4 cm , transport mieszanki do miejsca wbudowania samochodami samowładawczymi 500x4,2=2100	m ²	2100		

Inspektor Nadzoru
Mieczysław Berk
 Jankowo 43 C, 06-200 Miaków Maz.
 Upr. bud. nr 92/84 spec.konstr. inż.
 w zakresie dróg i naw. lotniskowych

8	KNNR-6 0309-0203 1005-0700	Skropienie warstwy wiążącej asfaltem , nawierzchnia z mieszanki mineralno – asfaltowej standard II w warstwie ścieralnej grubości 4 cm po zagęszczeniu , transport mieszanki do miejsca wbudowania samochodami samowyladowawczymi 500x4,1=2050	m 2	2050		
9	KNNR-6 0605-0300	IV Odwodnienie Przepusty rurowe pod drogami z rur PCV o średnicy 40 cm na ławie żwirowej ze ściankami czołowymi	m	14		
10	KNNR-2- 310816-01	Rozebranie przepustów rurowych – rury betonowe o średnicy 40 cm mb 12	mb	12		
11	KNNR-6 0202-0700	V Pobocza Wykonanie poboczy – nawierzchnie żwirowe , warstwa górna grubości 6 cmz kruszywa rozścielonego mechanicznie 500x0,75x2=750	m 2	750		
12	KNNR 6 0702-05	VI Oznakowanie Pionowe znaki drogowe zakazu , nakazu , ostrzegawcze , informacyjne ponad 0,3 m2	szt	6		
13	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe – słupki z rur stalowych	szt	6		

GMINA GZY
06-126 GZY
pow. pułtuski, woj. mazowieckie
NIP 568-15-45-506, REGON 130378114

WÓJCI

inż. Barbara Polańska

Inspektor Nadzoru
Mieczysław
Jankowski
Upr. bud. nr 9
w zakresie dróg i nawierzchniowych