

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.315	km		
			km	0.315	
				RAZEM	0.315
2	KNR 2-31 d.1 1402-05 1402-06	Mechaniczne ścinanie poboczny o grub. 15 cm 315*2*1	m ²		
			m ²	630.000	
				RAZEM	630.000
3	KNR 4-01 d.1 0108-05 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km grunt.kat. I-II 630*0.15	m ³		
			m ³	94.500	
				RAZEM	94.500
4	KNR AT-03 d.1 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki 4*15	m ²		
			m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
2 KORYTOWANIE					
5	KNR 2-31 d.2 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 5 cm 4.2*315	m ²		
			m ²	1323.000	
				RAZEM	1323.000
3 JEZDNIA, POBOCZA, ZJAZDY					
6	KNR 2-31 d.3 0114-01 0114-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm 4.2*315	m ²		
			m ²	1323.000	
				RAZEM	1323.000
7	KNR 2-31 d.3 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 4.2*315	m ²		
			m ²	1323.000	
				RAZEM	1323.000
8	KNNR 6 d.3 0111-02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m ² , warstwa gr.15 cm 4.2*315	m ²		
			m ²	1323.000	
				RAZEM	1323.000
9	KNR 2-31 d.3 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 4.1*315	m ²		
			m ²	1291.500	
				RAZEM	1291.500
10	KNR 2-31 d.3 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 4*315+4*15	m ²		
			m ²	1320.000	
				RAZEM	1320.000
11	KNR 2-31 d.3 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 1291.5	m ²		
			m ²	1291.500	
				RAZEM	1291.500
12	KNR 2-31 d.3 1004-07	Skropienie nawierzchni i podbudowy drogowej asfaltem 1323+1320	m ²		
			m ²	2643.000	
				RAZEM	2643.000
4 PRZEPUSTY					
4.1 PRZEPUST POD DROGĄ W KM 1+781 - remont					
13	KNR 2-01 d.4.1 0201-01 0214-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km 10*3*1.5	m ³		
			m ³	45.000	
				RAZEM	45.000
14	KNR 2-31 d.4.1 0816-03	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm 8	m		
			m	8.000	
				RAZEM	8.000
15	KNR 2-31 d.4.1 0816-04	Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe 2*1.5*1.5*0.3	m ³		
			m ³	1.350	
				RAZEM	1.350
16	KNR 2-31 d.4.1 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa 10*0.5*0.8	m ³		
			m ³	4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.4.1	KNR 2-31 0605-08 analogia	Przepusty rurowe - rury PEHD o śr. 80 cm	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
18 d.4.1	KNR 2-31 0605-05	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 80 cm	ściank.		
		2	ściank.	2.000	
				RAZEM	2.000
19 d.4.1	KNR 2-01 0201-01 0214-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorzymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 5 km - pozyskanie gruntu do zasypiania przepustu 10*3*1.2	m ³		
			m ³	36.000	
				RAZEM	36.000
20 d.4.1	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III 10*3*1.2	m ³		
			m ³	36.000	
				RAZEM	36.000