

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równin-	km		
d.1	0119-03	nym 1.520	km	1.520	
				RAZEM	1.520
2	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 15 cm	m ²		
d.1	1402-05 1402-06	1520*2*0.7	m ²	2128.000	
				RAZEM	2128.000
3	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spy-	m ²		
d.1	0126-01	charek 2850	m ²	2850.000	
				RAZEM	2850.000
4	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowładkowymi na odległość 5 km grunt.kat. I-II	m ³		
d.1	0108-05 0108-08	285	m ³	285.000	
				RAZEM	285.000
2		KORYTOWANIE, ROBOTY ZIEMNE			
5	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m ³ na od-	m ³		
d.2	0215-03	kład w gruncie kat.I-II 227	m ³	227.000	
				RAZEM	227.000
6	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w	m ³		
d.2	0205-03 0214-02	gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowładkowymi na odległość 5	m ³	566.000	
		km - dokop gruntu 566		RAZEM	566.000
7	KNR 2-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat.	m ³		
d.2	0235-01	I-II 566	m ³	566.000	
				RAZEM	566.000
8	KNR 2-31	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 35 cm głębokości	m ²		
d.2	0102-01 0102-02	koryta 341+380	m ²	721.000	
				RAZEM	721.000
3		JEZDZIA, POBOCZA, ROWY			
9	KNR 2-31	Warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego o średniej grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.3	0114-07	8 cm 485/0.08	m ²	6062.500	
				RAZEM	6062.500
10	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20	m ²		
d.3	0114-05 0114-06	cm - POD POSZERZENIA 341	m ²	341.000	
				RAZEM	341.000
11	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15	m ²		
d.3	0114-05	cm - POD ZJAZDY 380	m ²	380.000	
				RAZEM	380.000
12	KNR 2-31	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm grubość po zagęszczeniu	m ²		
d.3	0106-03 0106-04	- POD POSZERZENIA 341	m ²	341.000	
				RAZEM	341.000
13	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca	m ²		
d.3	0310-01 0310-02	asfaltowa - grubość po zagęszcz. 6 cm 7746	m ²	7746.000	
				RAZEM	7746.000
14	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna	m ²		
d.3	0310-05 0310-06	asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 5*1520<jezdnia>+380<zjazdy>+26<poszerzenia na łukach>	m ²	8006.000	
				RAZEM	8006.000
15	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²		
d.3	1004-06	7746	m ²	7746.000	
				RAZEM	7746.000
16	KNR 2-31	Skropienie podbudowy i warstwy wiążącej asfaltem	m ²		
d.3	1004-07	7746*2	m ²	15492.000	
				RAZEM	15492.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-31 d.3 0114-05	Pobocze z 50% kruszywa łamanego i 50% kruszywa naturalnego grub. 5 cm 1520*2*0.5	m ² m ²	 1520.000	
				RAZEM	1520.000
18	KNR 2-31 d.3 1403-06	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu 1520*2	m m	 3040.000	
				RAZEM	3040.000