

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja budynku świetlicy jednostki OSP w miejscowości Gzy (modernizacja dachu) - BRYŁA
GŁÓWNA
ADRES INWESTYCJI : Gzy 5, gm. Gzy, 06-126 Gzy
INWESTOR : Gmina Gzy
ADRES INWESTORA : 06-126 Gzy 9, gm. Gzy
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : tech. bud. Teresa Praśniewska, upr. bud. Nr Cie-33/86
DATA OPRACOWANIA : 16.07.2024r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.07.2024r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Modernizacja budynku świetlicy jednostki OSP (modernizacja dachu) w miejscowości Gzy, gm. Gzy - BRYŁA GŁÓWNA					
1 Roboty rozbiórkowe					
1	KNR-W 4-01 d.1 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku 4.6*5	m m	23.00	
				RAZEM	23.00
2	KNR-W 4-01 d.1 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 2*25.0	m m	50.00	
				RAZEM	50.00
3	KNR-W 4-01 d.1 0545-08	Rozebranie obróbek dachu z blachy nie nadającej się do użytku 25.0*0.3+4.8*2*0.3	m ² m ²	10.38	
				RAZEM	10.38
4	KNR 4-01 d.1 0511-03	Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku oraz złożenie materiałów z rozbiórki we wskazym przez Inwestora miejscu 25.0*2*7.0	m ² m ²	350.00	
				RAZEM	350.00
5	KNR-W 4-01 d.1 0441-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - olacenie dachu o odstępnie 1at ponad 24 cm 350	m ² m ²	350.00	
				RAZEM	350.00
2 Roboty dachowe - nowe pokrycie dachu z blachodachówki					
6	KNR-W 2-02 d.2 0410-03	Olacenie połaci dachowych 1atami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyconej 350	m ² m ²	350.00	
				RAZEM	350.00
7	KNR-W 2-02 d.2 0501-01 analogia	Ułożenie membrany dachowej 350	m ² m ²	350.00	
				RAZEM	350.00
8	KNR-W 2-02 d.2 0410-04	Kontrłaty na połaci dachowej z tarcicy nasyconej 350	m ² m ²	350.00	
				RAZEM	350.00
9	KNR-W 4-01 d.2 0417-01 analogia	Montaż deski okapowej o grubości 32 mm 25.0*2	m m	50.00	
				RAZEM	50.00
10	NNRNKB d.2 202 0535-04	(z.VI) Pokrycie dachów o pow. ponad 100 m ² o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na 1atach 350	m ² m ²	350.00	
				RAZEM	350.00
11	NNRNKB d.2 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekaną płaską o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - pasy podrynnowe + szczyty dachu 25.0*2*0.5+7.0*2*0.4	m ² m ²	30.60	
				RAZEM	30.60
12	KNR-W 2-02 d.2 0506-02	Montaż gąsiołów baryłkowych 25.0	m m	25.00	
				RAZEM	25.00
13	KNR-W 2-02 d.2 0519-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 125 mm - z blachy stalowej 25.0*2	m m	50.00	
				RAZEM	50.00
14	KNR-W 2-02 d.2 0526-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej 4.6*5	m m	23.00	
				RAZEM	23.00
15	NNRNKB d.2 202 0546-02	Montaż lejów spustowych 5	szt. szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
16	NNRNKB d.2 202 0550-07	Montaż kolanek o śr. 100 mm 3*5	szt. szt.	15.00	
				RAZEM	15.00
17	KNR-W 2-02 d.2 2009-02 analogia	Konstrukcje rusztów z listew drewnianych pod okładziny z paneli PCV - podbitka dachowa 25.0*2*0.5	m ² m ²	25.00	
				RAZEM	25.00
18	KNR 0-18 d.2 2613-03	Układanie poziomych paneli winylowych typu "Sliding" na gotowym ruszcie na ścianach - podbitka dachowa w kolorze brązowym	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.17	m ²	25.00	
				RAZEM	25.00
19	KNR 0-18 d.2 2614-02	Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding" - listwy wykończeniowe typu "J" 25.0*2	m		
			m	50.00	
				RAZEM	50.00
20	KNR-W 2-02 d.2 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m 25.0*2*5.0	m ²		
			m ²	250.00	
				RAZEM	250.00

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udzia ł pro- cento- wy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 5	Roboty rozbiórkowe	0.00				0.00%
2	6 - 20	Roboty dachowe - nowe pokrycie dachu z blachodachówki	0.00				0.00%
		RAZEM	0.00				0.00%
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			0.00				

Słownie: zero i 00/100 zł