

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej we wsi Pękowo
polegająca na nałożeniu nakładki asfaltowej

w GMINIE GZY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Jedn. obmiaru	Ilość jedn.
1.	2.	3.	4.	5.
		NAWIERZCHNIA		
1.	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,3-1,0kg/m ² 1250mx4=5000m ²	m ²	5000
2.	KNR 2-31 031101	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych warstwa ścieralna C11W50/70 jak dla KR1-2 grubości 5cm po zagęszczeniu obmiar j.w.	m ²	5000

Lipiec 2018 rok

Sporządził:

KAZ-DRÓG
Kazimierz Strzyżewski
06-100 PUŁTUSK, ul. Włók 12m. 17
NIP 5681240391, tel. kom. 793 717 732
upr. do kier. rob. drog. Nr 1/74-WZDP W-wa