


Zamawiający

Gmina Gzy

**Przedmiar robót**  
przebudowy drogi gminnej we wsi  
Nowe Przewodowo  
od km 0+500 do km 1+400  
w gminie Gzy

**GMINA GZY**  
06-126 GZY  
pow. pułuski, woj. mazowieckie  
NIP 543-15-45-506, REGON 130378114

**WÓJT**  
  
inż. Barbara Polańska

Opracował :  
**Inspektor Nadzoru**  
Mieczysław  
Jankowo 43 C, 06-126 GZY  
Upr. bud. nr 92/G  
w zakresie dróg i naw. lotniskowych

Maków Mazowiecki styczeń 2017 r.

## PRZEDMIAR ROBÓT

L.P	Symbol klasyf Nr specyf	Wyszczególnienie rodzaju robót	Jedn. nazwa	Jedn. ilość		
1	KNNR-1 0111-0100	<b>I Roboty przygotowawcze</b> Odtworzenie trasy, oraz inwentaryzacja powykonawcza	km	0,9		
2	KNNR-1 0113-0100	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej z korony drogi(humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharki z wywiezieniem nadmiaru poza teren budowy	m 2	1800		
<b>II Podbudowa</b>						
3	KNNR 6 0111-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 23 cm – poszerzenie istniejącej podbudowy żwirowej $1,00 \times 900 = 900$	m2	900		
4	KNNR 6 0112-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 8 cm $0,5 \times 900 = 450$	m2	450		
5	KNNR-6 0103-0301	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechaniczne przy użyciu równiarki samojezdnej i walca statycznego w gruncie II-IV kategorii $900 \times 4,2 = 3780$	m2	3780		
6	KNNR-6 0111-0200	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem warstwa grubości 15 cm o wytrzymałości 2,5 MPa	m 2	3780		
7	KNNR-6 1005-0700	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową	m 2	3780		

**Inspektor Nadzoru**  
*Mieczysław Berk*  
 Jankowo 43 C, 06-200 Maków Maz.  
 Upr. bud. nr 92/94 spst. konstr. inż.  
 w zakresie dróg i naw. lotniskowych

8	KNNR-6 0308-0103	<b>III Nawierzchnia</b> Nawierzchnia z mieszanki mineralno – asfaltowej standard II w warstwie wiążącej grubości 4 cm , transport mieszanki do miejsca wbudowania samochodami samowyładowawczymi $900 \times 4,2 = 3780$	m 2	3780		
9	KNNR-6 0309-0203 1005-0700	Skropienie warstwy wiążącej asfaltem , nawierzchnia z mieszanki mineralno – asfaltowej standard II w warstwie ścieralnej grubości 4 cm po zagęszczeniu , transport mieszanki do miejsca wbudowania samochodami samowyładowawczymi $900 \times 4,1 = 3690$	m 2	3690		
10	KNNR-6 0605-0300	<b>IV Odwodnienie</b> Przepusty rurowe pod drogami z rur PCV o średnicy 40 cm na ławie żwirowej ze ściankami czołowymi	mb	14		
11	KNNR-2- 310816-01	Rozebranie przepustów rurowych – rury betonowe o średnicy 40 cm	mb	12		
12	KNNR-6 0202-0700	<b>V Pobocza</b> Wykonanie poboczy – nawierzchnie żwirowe , warstwa górna grubości 8 cm z kruszywa rozścielonego mechanicznie $900 \times 0,75 \times 2 = 1350$	m 2	1350		
13	KNNR 6 0702-05	<b>VI Oznakowanie</b> Pionowe znaki drogowe zakazu , nakazu , ostrzegawcze , informacyjne ponad 0,3 m <sup>2</sup>	szt	6		
14	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe – słupki z rur stalowych	szt	6		

**GMINA GZY**  
06-126 GZY  
pow. pułtuski, woj. mazowieckie  
NIP 568-15-45-506, REGON 130378114

**WÓJT**  
  
inż. Barbara Polańska

**Inspektor Nadzoru**  
Mieczysław Bork  
Jankowo 43 C, 06-200 Maków Maz.  
Upr. bud. nr 92/94 sp. konstr. inż.  
w zakresie dróg i naw. lotniskowych