

Zamawiający

5.20

Gmina Gzy

**Przedmiar robót**  
na roboty budowlane przebudowy drogi  
gminnej przez wieś Wójtę Trojany  
od km 1+120 do km 1+370  
w gminie Gzy

**Inspektor Nadzoru**  
*Mieczysław Berk*  
Jankowo 43 C 09-200 Maków Maz.  
Upr. bud. nr 9274 spec. konstr. inż.  
w zakresie dróg i naw. lotniskowych

Opracował :

Maków Mazowiecki czerwiec 2017 r.

## Przedmiar robót

L.P	Symbol klasyf Nr specyf	Wyszczególnienie rodzaju robót	Jedn. nazwa	Jedn. ilość
1	KNNR-1 0111-0100 D01.01.01	<b>I Roboty przygotowawcze</b> Odtworzenie trasy, oraz inwentaryzacja powykonawcza km 1+120 – 1+370	km	0,25
2	KNNR-1 0113-0100 D01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej z korony drogi(humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharki z wywiezieniem nadmiaru poza teren budowy 250x1,25x2=625	m 2	625
3	KNNR-6 0103-0301 D04.02.01	<b>II Podbudowa</b> Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca statycznego w gruncie II-IV kategorii 250x4,1=1025	m 2	1025
4	KNNR-6 0112-0400 D04.04.01	Dostawa pospółki na wyprofilowane podłoże i wykonane koryto z jej wyrównaniem i zagęszczeniem dostarczonej pospółki – grubości 10 cm 250x4,1=1025	m 2	1025
5	KNNR-6 1005-0500 D01.02.02	Mechaniczne oczyszczenie podbudowy 250x4,1=1025	m 2	1025
6	KNNR-6 1005-0700 D05.03.05	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową 250x4,1=1025	m 2	1025

**Inspektor Nadzoru**  
*Mieczysław Berk*  
 Jankowo 43 C-06-200 Maków Maz.  
 Upr. bud. nr 91/94 spec. konstr. inż.  
 w zakresie dróg i naw. lotniskowych

7	KNNR-6 0308-0103 D05.03.05	<b>III Nawierzchnia</b> Nawierzchnia z mieszanki mineralno – asfaltowej standard II w warstwie wiążącej grubości 4 cm , transport mieszanki do miejsca wbudowania samochodami samowyładowawczymi 250x4,1=1025	m 2	1025
8	KNNR-6 0309-0203 1005-0700 D05.03.05	Skropienie warstwy wiążącej asfaltem , nawierzchnia z mieszanki mineralno – asfaltowej standard II w warstwie ścieralnej grubości 4 cm po zagęszczeniu , transport mieszanki do miejsca wbudowania samochodami samowyładowawczymi 250x4,0=1000	m 2	1000
9	KNNR-6 0605-0600 D06.02.01	<b>IV Odwodnienie</b> Przepusty rurowe pod drogami z rur PCV o średnicy 40 cm na ławie żwirowej ze ściankami czołowymi w km 1+120 – 1+370 2szt x 6mb=12 mb 4szt ścianek czołowych	m	12
10	KNNR-6 1302-0200 D06.04.01	Oczyszczenie rowów i skarp z namułu , wyprofilowanie skarp z wykonaniem spadków podłużnych z wywiezieniem urobku samochodami poza teren budowy 250x2=500	mb	500
11	KNNR-6 1301-0700 D06.03.01	<b>V Pobocza</b> Ścięcie i plantowanie poboczy przy grubości ścinki do 10 cm , wywiezienie nadmiaru ziemi (ścinki) poza teren budowy , uzupełnienie poboczy pospółką grubości 8 cm po zagęszczeniu 250x1,25x2=625	m 2	625

**Inspektor Nadzoru**  
Mieczysław Berk  
Jankowo 48 C. 06-200 Maków Maz.  
Upr. bud. nr 92/94 spec. konstr. inż.  
w zakresie dróg i naw. lotniskowych