

## PRZEDMIAR ROBÓT

wykonana remontu nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej

we wsi Słończewo

w GMINIE GZY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Jedn. obmiaru	Ilość jedn.
1.	2.	3.	4.	5.
		<b>NAWIERZCHNIA</b>		
1.	KNR 2-31 0311-01	Wyrównanie warstwy wiążąco-wyrównawczej z betonu asfaltowego w ilości 100kg/m <sup>2</sup> (8x2,3)+(6x2,8)+(21x2,3)+(3x1,6)+(20x1,3)+ (5x1,3)+(1,3x0,7)x2+(1x1)+(15x2,8)=166m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	166
2.	KNR 2-31 0311-01 0311-02	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm obmiar j.w.	m <sup>2</sup>	166

Sporządził:

**KAZDORÓG**  
Kazimierz Stężyński  
06-100 PULTUSZ ul. Włók 12m. 17  
NIP 5681240541, tel. kom. 783 717 732  
upr. do kier. rob. drog. Nr 1/74-WZDP W-wa