

**PRZEDMIAR**


NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kozłowie  
ADRES INWESTYCJI : Kozłówka, 06-126 Gzy  
INWESTOR : Gmina Gzy  
ADRES INWESTORA : Gzy, 9, 06-126 Gzy  
BRANŻA : BUDOWALANA ,

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Grzegorz Osowiecki  
DATA OPRACOWANIA : poniedziałek, 20 lipiec 2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

20.07.  
2026r.


**WÓJT**  
  
mgr Tomasz Sobieraj

Data opracowania  
poniedziałek, 20 lipiec 2026

Data zatwierdzenia

**KIEROWNIK BUDOWY**

mgr inż. Grzegorz Osowiecki  
upr. nr MAZ/0346/OWOK/10  
07-215 OBRYTE. Psary 67  
tel. 509 642 910



| Lp. | Nazwa działu                     | Od | Do |
|-----|----------------------------------|----|----|
| 1   | SCENA                            | 1  | 16 |
| 2   | SUFIT PODWIESZANY                | 17 | 18 |
| 3   | UZUPEŁNIENIE POSADZKI DREWNIANEJ | 19 | 21 |

| Lp.                      | Podstawa     | Opis i wyliczenia                                                                                                                        | j.m.           | Poszcz. | Razem |
|--------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|
| <b>SCENA</b>             |              |                                                                                                                                          |                |         |       |
| 1                        | KNR-W 2-02   | Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym         | m <sup>3</sup> |         |       |
| d.1                      | 1101-01      | 0,1*0,6*(4,1+6,6)                                                                                                                        | m <sup>3</sup> | 0,64    |       |
|                          |              |                                                                                                                                          |                | RAZEM   | 0,64  |
| 2                        | KNR 2-02     | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żelazne o śr. 12 mm                                                | kg             |         |       |
| d.1                      | 0290-02      | 0,888*4*(4,1+6,6)+0,888*1,2*4                                                                                                            | kg             | 42,27   |       |
|                          |              |                                                                                                                                          |                | RAZEM   | 42,27 |
| 3                        | KNR 2-02     | Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm                                        | kg             |         |       |
| d.1                      | 0290-03      | 0,222*1,3*5*10,7                                                                                                                         | kg             | 15,44   |       |
|                          |              |                                                                                                                                          |                | RAZEM   | 15,44 |
| 4                        | KNR 2-02     | Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu                                                   | m <sup>3</sup> |         |       |
| d.1                      | 0202-01      | 0,3*0,4*(4,1+6,6)                                                                                                                        | m <sup>3</sup> | 1,28    |       |
|                          |              |                                                                                                                                          |                | RAZEM   | 1,28  |
| 5                        | NNRNKB       | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy grzewalnej                                                                    | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.1                      | 202 0618-01  | 0,25*(4,1+6,6)                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 2,68    |       |
|                          |              |                                                                                                                                          |                | RAZEM   | 2,68  |
| 6                        | KNR-W 2-02   | Fundamenty z blozków betonowych na zaprawie cementowej                                                                                   | m <sup>3</sup> |         |       |
| d.1                      | 0101-06      | 0,25*0,24*(4,1+6,6)                                                                                                                      | m <sup>3</sup> | 0,64    |       |
|                          |              |                                                                                                                                          |                | RAZEM   | 0,64  |
| 7                        | KNR-W 2-02   | Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym                        | m <sup>3</sup> |         |       |
| d.1                      | 1103-01      | 0,4*3,85*6,35                                                                                                                            | m <sup>3</sup> | 9,78    |       |
|                          |              |                                                                                                                                          |                | RAZEM   | 9,78  |
| 8                        | KNR-W 2-02   | Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym         | m <sup>3</sup> |         |       |
| d.1                      | 1101-01      | 0,1*3,85*6,35                                                                                                                            | m <sup>3</sup> | 2,44    |       |
|                          |              |                                                                                                                                          |                | RAZEM   | 2,44  |
| 9                        | KNR-W 2-02   | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe                                       | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.1                      | 0606-01      | 3,85*6,35                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 24,45   |       |
|                          |              |                                                                                                                                          |                | RAZEM   | 24,45 |
| 10                       | KNR-W 2-02   | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 15cm, EPS 100     | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.1                      | 0608-03      | 3,85*6,35                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 24,45   |       |
|                          |              |                                                                                                                                          |                | RAZEM   | 24,45 |
| 11                       | KNR-W 2-02   | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe                                       | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.1                      | 0606-01      | 4,1*6,6                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 27,06   |       |
|                          |              |                                                                                                                                          |                | RAZEM   | 27,06 |
| 12                       | KNR-W 2-02   | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 70 mm zatarte na gładko                                                   | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.1                      | 1104-02      | poz.11                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 27,06   |       |
|                          | 1104-03      |                                                                                                                                          |                | RAZEM   | 27,06 |
| 13                       | KNR-W 2-02   | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową                                                               | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.1                      | 1116-07      | poz.11                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 27,06   |       |
|                          |              |                                                                                                                                          |                | RAZEM   | 27,06 |
| 14                       | KNR-W 2-02   | Posadzki z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 60x60 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną                               | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.1                      | 1111-03      | (4,1*6,6)                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 27,06   |       |
|                          |              |                                                                                                                                          |                | RAZEM   | 27,06 |
| 15                       | KNR-W 2-02   | Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej                                                                           | m              |         |       |
| d.1                      | 1115-02      | (4,1+6,6)                                                                                                                                | m              | 10,70   |       |
|                          |              |                                                                                                                                          |                | RAZEM   | 10,70 |
| 16                       | KNR-W 2-02   | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x60 cm na zaprawie klejowej                                                  | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.1                      | 0840-06      | (4,1+6,6)*0,3                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 3,21    |       |
|                          |              |                                                                                                                                          |                | RAZEM   | 3,21  |
| <b>SUFIT PODWIESZANY</b> |              |                                                                                                                                          |                |         |       |
| 17                       | KNR-W 2-02   | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - wymiana fragmentu sufitu po likwidacji ścianek | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.2                      | 2702-01      | 15                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 15,00   |       |
|                          | analogia     |                                                                                                                                          |                | RAZEM   | 15,00 |
| 18                       | kalk. własna | Rozbiórka sufitu kasetonowego w zakresie koniecznym do uzupełnienia sufitu                                                               | kpl.           |         |       |
| d.2                      |              | 1                                                                                                                                        | kpl.           | 1,00    |       |
|                          |              |                                                                                                                                          |                | RAZEM   | 1,00  |
| 3                        |              | <b>UZUPEŁNIENIE POSADZKI DREWNIANEJ</b>                                                                                                  |                |         |       |

| Lp. | Podstawa                  | Opis i wyliczenia                                                                    | j.m.           | Poszcz. | Razem |
|-----|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|
| 19  | KNR-W 2-02<br>d.3 1121-04 | Ślepa podłoga z desek o grubości 25 mm na legarach ułożonych krzyżowo<br>0,3*8+3*4,5 | m <sup>2</sup> |         |       |
|     |                           |                                                                                      | m <sup>2</sup> | 15,90   |       |
|     |                           |                                                                                      |                | RAZEM   | 15,90 |
| 20  | ZKNR C-2<br>d.3 0614-09   | System parkietowy. Cyklinowanie ręczne<br>poz. 19                                    | m <sup>2</sup> |         |       |
|     |                           |                                                                                      | m <sup>2</sup> | 15,90   |       |
|     |                           |                                                                                      |                | RAZEM   | 15,90 |
| 21  | KNR-W 2-02<br>d.3 1122-07 | Lakierowanie posadzek i parkietów<br>poz. 19                                         | m <sup>2</sup> |         |       |
|     |                           |                                                                                      | m <sup>2</sup> | 15,90   |       |
|     |                           |                                                                                      |                | RAZEM   | 15,90 |