

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Pękowie
ADRES INWESTYCJI : Pękowo, 06-126 Gzy
INWESTOR : Gmina Gzy
ADRES INWESTORA : Gzy, 9, 06-126 Gzy
BRANŻA : BUDOWALANA ,


SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Grzegorz Osowiecki
DATA OPRACOWANIA : poniedziałek, 20 lipiec 2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
poniedziałek, 20 lipiec 2026

Data zatwierdzenia

WÓJT

mgr Tomasz Sobieraj

KIEROWNIK BUDOWY

mgr inż. Grzegorz Osowiecki
upr. nr WAZ/0046/2010/10
07-215 OBRYTE, Psary 67
tel. 509 642 911

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	POSADZKA	1	7

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		POSADZKA			
1	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-	m ²		
d.1	0103-02	wierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²	132,19	
		8,92*14,82		RAZEM	132,19
2	KNR-W 2-02	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej	m ³		
d.1	1101-01	z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m ³	13,22	
		poz.1*0,1		RAZEM	13,22
3	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po-	m ²		
d.1	0606-01	ziłome podposadzkowe	m ²	132,19	
		poz.1		RAZEM	132,19
4	KNR-W 2-02	Izolacje ciepłe i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wier-	m ²		
d.1	0608-03	chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 15cm, EPS 100	m ²	132,19	
		poz.3		RAZEM	132,19
5	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po-	m ²		
d.1	0606-01	ziłome podposadzkowe	m ²	132,19	
		poz.4		RAZEM	132,19
6	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 70 mm	m ²		
d.1	1104-02	zatarte na gładko	m ²	132,19	
	1104-03	poz.5		RAZEM	132,19
7	KNR-W 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokołkami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
d.1	1116-07	poz.5	m ²	132,19	
				RAZEM	132,19