

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja budynku świetlicy jednostki OSP w miejscowości Gzy (modernizacja dachu) - PRZYBU-
DÓWKA
ADRES INWESTYCJI : Gzy 5, gm. Gzy, 06-126 Gzy
INWESTOR : Gmina Gzy
ADRES INWESTORA : 06-126 Gzy 9, gm. Gzy
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : tech. bud. Teresa Praśniewska, upr. bud. Nr Cie-33/86
DATA OPRACOWANIA : 16.07.2024r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.07.2024r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Modernizacja budynku świetlicy jednostki OSP (modernizacja dachu) w miejscowości Gzy, gm. Gzy - PRZYBUDÓWKA					
1 Roboty rozbiórkowe					
1	KNR-W 4-01	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0545-06	4.6*2	m	9.20	
				RAZEM	9.20
2	KNR-W 4-01	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0545-04	9.1+4.6	m	13.70	
				RAZEM	13.70
3	KNR-W 4-01	Rozebranie obróbek dachu z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0545-08	3.8*0.2	m ²	0.76	
				RAZEM	0.76
4	KNR-W 4-01	Rozebranie obróbek komina i wylazu dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0545-08	(0.8+0.4)*2*0.2+0.6*4*0.2	m ²	0.96	
				RAZEM	0.96
5	KNR-W 4-01	Demontaż wylazu dachowego	szt.		
d.1	0917-19	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
6	KNR 4-01	Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku oraz złożenie materiałów z rozbiórki we wskazanym przez inwestora miejscu	m ²		
d.1	0511-03	9.5*4.3+5.1*6.7	m ²	75.02	
				RAZEM	75.02
7	KNR-W 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępach ponad 24 cm	m ²		
d.1	0441-05	75.02	m ²	75.02	
				RAZEM	75.02
2 Roboty dachowe - nowe pokrycie dachu z blachodachówki					
8	KNR-W 2-02	Ołacenie połaci dachowych łałami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyczonej	m ²		
d.2	0410-03	75.02	m ²	75.02	
				RAZEM	75.02
9	KNR-W 2-02	Ułożenie membrany dachowej	m ²		
d.2	0501-01	75.02	m ²	75.02	
				RAZEM	75.02
10	KNR-W 2-02	Kontrłaty na połaci dachowej z tarcicy nasyczonej	m ²		
d.2	0410-04	75.02	m ²	75.02	
				RAZEM	75.02
11	KNR-W 4-01	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego, beton B-15	m ²		
d.2	0203-13	(0.9*0.5)*2	m ²	0.90	
				RAZEM	0.90
12	KNR-W 4-01	Montaż deski okapowej o grubości 32 mm	m		
d.2	0417-01	9.1+4.6	m	13.70	
				RAZEM	13.70
13	NNRNKB	(z.VI) Pokrycie dachów o pow. ponad 100 m ² o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łałach	m ²		
d.2	202 0535-04	75.02	m ²	75.02	
				RAZEM	75.02
14	KNR-W 2-02	Wylazy dachowe fabrycznie wykończone	szt.		
d.2	1016-07	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
15	KNR 2-05	Obudowa ścian komina ponad dachem z blachy stalowej powlekanej trapezowej o niskim przetłoczeniu, bez ocieplenia	m ²		
d.2	1007-01	(0.8+0.4)*2*1.3+(0.8+0.4)*2*0.9	m ²	5.28	
				RAZEM	5.28
16	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej płaskiej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - pasy podrynnowe, kominy + szczyły dachu	m ²		
d.2	202 0541-02	(9.5+5.1)*0.4+(6.7+2.3+4.3)*0.4+(0.8+0.4)*2*0.3+0.8*4*0.3+3.8*0.3	m ²	13.98	
				RAZEM	13.98
17	KNR-W 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 125 mm - z blachy stalowej	m		
d.2	0519-03	9.1+4.6	m	13.70	
				RAZEM	13.70

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR-W 2-02 d.2 0526-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej 4,6*2	m m	 9.20	 9.20
				RAZEM	9.20
19	NNRNKB d.2 202 0546-02	Montaż lejów spustowych 2	szt. szt.	 2.00	 2.00
				RAZEM	2.00
20	NNRNKB d.2 202 0550-07	Montaż kolanek o śr. 100 mm 3*2	szt. szt.	 6.00	 6.00
				RAZEM	6.00
21	KNR-W 2-02 d.2 2009-02 analogia	Konstrukcje rusztów z listew drewnianych pod okładziny z paneli PCV - podbitka dachowa (6.7*2+9.5+5.1)*0.5	m ² m ²	 14.00	 14.00
				RAZEM	14.00
22	KNR 0-18 d.2 2613-03	Układanie poziomych paneli winylowych typu "Siding" na gotowym ruszcie na ścianach - podbitka dachowa w kolorze brązowym poz.21	m ² m ²	 14.00	 14.00
				RAZEM	14.00
23	KNR 0-18 d.2 2614-02	Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding" - listwy wykończeniowe typu "J" 6.7*2+9.5+5.1	m m	 28.00	 28.00
				RAZEM	28.00
24	KNR-W 2-02 d.2 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m 13.7*5.0	m ² m ²	 68.50	 68.50
				RAZEM	68.50

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udzia l pro- cento- wy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 7	Roboty rozbiórkowe	0.00				0.00%
2	8 - 24	Roboty dachowe - nowe pokrycie dachu z blachodachówki	0.00				0.00%
		RAZEM	0.00				0.00%
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			0.00				

Słownie: zero i 00/100 zł