

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Przedmiotem wyceny jest obliczenie wartości robót remontowych w budynku Świetlicy Wiejskiej w Kozłowie, gm.Gzy wg Projektu Budowlanego. Kosztorys Inwestorski sporządzono zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego. Wyceną objęto następujące elementy robót.</b>					
<b>1 I. ROBOTY POSADZKARSKIE.</b>					
1	KNR 4-04	Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust	m <sup>2</sup>		
d.1	0405-03	26.52+56.16	m <sup>2</sup>	82.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>82.680</b>
2	KNR 4-04	Rozebranie drewnianych legarów	m		
d.1	0405-04	(3.4+5.4)*11	m	96.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>96.800</b>
3	KNR 2-01	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m	m <sup>3</sup>		
d.1	0317-02	12.0*1.0*1.5	m <sup>3</sup>	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
4	KNR 2-01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV	m <sup>3</sup>		
d.1	0320-02	12.0*1.0*1.3	m <sup>3</sup>	15.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.600</b>
5	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-09	82.68*0.3	m <sup>3</sup>	24.804	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.804</b>
6	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m <sup>3</sup>		
d.1	1101-01	82.68*0.2	m <sup>3</sup>	16.536	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.536</b>
7	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome, grub.5 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0609-03	82.68	m <sup>2</sup>	82.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>82.680</b>
8	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>		
d.1	0604-05	82.68	m <sup>2</sup>	82.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>82.680</b>
9	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm	m <sup>2</sup>		
d.1	1102-03	82.68	m <sup>2</sup>	82.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>82.680</b>
10	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm	m <sup>2</sup>		
d.1	1102-03	82.68*2	m <sup>2</sup>	165.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>165.360</b>
11	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
d.1	1118-03	26.5+8.0+3.7*2+3.6	m <sup>2</sup>	45.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.500</b>
12	KNR 0-12	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
d.1	1120-03	4.4+3.1*3*0.15	m <sup>2</sup>	5.795	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.795</b>
13	KNR 0-12	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
d.1	1119-02	2.6*2+3.1+7.8*2+3.4*2	m	30.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.700</b>
14	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1136-01	43.7	m <sup>2</sup>	43.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.700</b>
<b>2 II. ROBOTY MALARSKIE.</b>					
15	KNR-W 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m <sup>3</sup>		
d.2	0304-02	1.8*0.6*0.38	m <sup>3</sup>	0.410	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.410</b>
16	KNR 2-02	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr.12cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0121-03	(5.4+3.6+2.2*2)*3.2	m <sup>2</sup>	42.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.880</b>
17	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. do 1.0 m2	m <sup>2</sup>		
d.2	1209-07				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(5.4+8.1*2)*1.2	m <sup>2</sup>	25.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.920</b>
18	KNR 2-02 d.2 0803-03	Tynki wewn.zwykle kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		(5.4*2+3.6*2+2.2*4)*3.2+1.8*0.6	m <sup>2</sup>	86.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>86.840</b>
19	KNR 2-02 d.2 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		(5.4+2.2)*3.2+(3.6*3+2.2*3)*1.2	m <sup>2</sup>	45.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.200</b>
20	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		(7.8*2+3.4*2+2.6*2+3.4)*3.2+(8.1*2+5.4)*2.0	m <sup>2</sup>	142.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>142.400</b>
21	KNR 4-01 d.2 1210-09	Jednokrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		26.5+56.2+188.24	m <sup>2</sup>	270.940	
				<b>RAZEM</b>	<b>270.940</b>
22	KNR 0-12 d.2 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m <sup>2</sup>		
		(3.6*4+2.2*4)*2.0	m <sup>2</sup>	46.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.400</b>
23	KNR-W 4-01 d.2 0523-09	Naprawa pokrycia dachowego z blachy - uszczelnienie miejsc uszkodzonych kitem asfaltowym	m <sup>2</sup>		
		6.8*32.5*2	m <sup>2</sup>	442.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>442.000</b>
24	KNR-W 4-01 d.2 0816-03	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek o pow. ponad 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		188.24	m <sup>2</sup>	188.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>188.240</b>
25	KNR-W 4-01 d.2 0819-07	Trzykrotne lakierowanie posadzek	m <sup>2</sup>		
		188.24	m <sup>2</sup>	188.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>188.240</b>
<b>3 III. ROBOTY STOLARSKIE.</b>					
26	KNR-W 2-02 d.3 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
		5	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
27	KNR-W 2-02 d.3 1022-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o pow. ponad 1.6 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
		0.9*2.1*2	m <sup>2</sup>	3.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.780</b>
28	KNR-W 2-02 d.3 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
		3*0.9*2.1	m <sup>2</sup>	5.670	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.670</b>
29	KNR-W 2-02 d.3 1027-01	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naswietli o pow. do 1.5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		1.0*2.1*3	m <sup>2</sup>	6.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.300</b>
<b>4 IV. INSTALACJE WOD.KAN..</b>					
30	KNR-W 2-17 d.4 0144-01	Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kołowe typ C do przewodów o śr.do 200 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
31	KNR-W 2-17 d.4 0101-01	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A/I o obwodzie do 400 mm - udział kształtek do 35 %	m <sup>2</sup>		
		2.5	m <sup>2</sup>	2.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.500</b>
32	KNR-W 2-17 d.4 0138-01	Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 800 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
33	KNR-W 2-15 d.4 0203-04	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
		12.0	m	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
34	KNR-W 2-15 d.4 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		6.0	m	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNR-W 2-15 d.4 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 2	podej. podej.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
36	KNR-W 2-15 d.4 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 4.0	podej. podej.	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
37	S-215 0600- d.4 01	Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych 5.0	m m	 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
38	S-215 0500- d.4 06	Dodatki za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych o śr.zewn.rury 20 mm 4.0	szt. szt.	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
39	S-215 0500- d.4 06	Dodatki za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych o śr.zewn.rury 20 mm 2.0	szt. szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
40	KNR 2-15 d.4 0121-03	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 300 dm3 2.0	kpl. kpl.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
41	KNR 2-15 d.4 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 2	szt. szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
42	KNR-W 2-15 d.4 0230-05	Postument porcelanowy do umywalk 2	kpl. kpl.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
43	KNR 2-15 d.4 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 2	kpl. kpl.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>5 V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE.</b>					
44	KNR 5-18 d.5 0101-01	Przyłącza i przerzuty jednofazowe wyk.przewodem YADYn o przekroju do 2x6 mm2 o długości do 20 m 3	szt. szt.	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
45	KNR 5-18 d.5 1001-05	Linie wykonywane przewodami ADYt lub DVt 3x2.5 mm2 układanymi w tynku 15.0	m m	 15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
46	KNR 5-18 d.5 1204-04	Wypusty na gniaz.wtycz.2-bieg.10A/Z wyk.przew.ADYt układ.w tynku w pom.administr.wiejskich 2	szt. szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
47	KNR 5-18 d.5 1502-02	Montaż opraw oświetleniowych hermetycznych porcelanowych z kloszem zakręcany do przykręcania na drewnie 4	szt. szt.	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
48	KNR-W 4-03 d.5 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym 2	szt. szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
49	KNR-W 4-03 d.5 0308-02	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle 4	szt. szt.	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>