

KOSZTORYS NAKŁADCZY (ŚLEPY)

NAZWA INWESTYCJI: **Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach**

Rządowego Programu „RADOSNA SZKOŁA” w PSP

Przewodowo Poduchowne

ADRES INWESTYCJI: Przewodowo Poduchowne 21, 06-126 Gzy

INWESTOR: Publiczna Szkoła Podstawowa w Przewodowie Poduchownym

ADRES INWESTORA: Przewodowo Poduchowne 21, 06-126 Gzy

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA:

Ogółem wartość kosztorysowa robót:

Słownie:

INWESTOR data zatwierdzenia:

I. Wycena urządzeń wraz z montażem na placu zabaw:

- belki kwadratowe z drewna bezrdzeniowego o wymiarach 95 x 95 mm
- drewno zabezpieczone głęboko penetrującymi środkami impregnującymi, dzięki czemu uzyskują trwałą, naturalną barwę drewna, wysokie walory estetyczne,
- standardowo montowane na kotwach stalowych.

Lp.	Nazwa urządzenia	Nr kat.	Ilość	Cena netto za szt.	Cena brutto za 1 szt.	Wartość brutto
1	zjeżdżalnia	BK-0009	1			
2	pomost	BK-0008	5			
3	Wieża z dachem	BK-0006	1			
4	Wejście trójkątne	BK-0007	1			
5	Wejście schody	BK-0010	1			
6	Pomost wiszący	BK-0022	1			
7	Ścianka wspinaczkowa	BK-0011	1			
8	Ścianka wspinaczkowa nar.	BK-0012	1			
9	Przeście rurowe	BK-0005	1			

10	Przeplotnia	BK-0013	1				
11	Drabinka pozioma	BK -0015	1				
12	Drabinka sznurowa	BK -0027	1				
13	Tablica informacyjna z regulaminem	BK -0040	1				
						Suma:	zł
						Razem:	zł

II. Wycena nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw:

- nawierzchnia pod urządzeniami z tworzyw sztucznych bezpiecznych kolorowych (sztuczna trawa)

Lp.	Nazwa urządzenia	Powierzchnia strefy bezpieczeństwa w m ²	Cena netto za 1 m ²	Cena brutto za 1 m ²	Wartość brutto
1	Nawierzchnia pomarańczowa	22,00			
	W tym:				
	grubość 45 mm	3,00			
	grubość 60 mm	7,00			
	grubość 80 mm	12,00			
2	Nawierzchnia niebieska grubość 45 mm	28,00			
Wartość nawierzchni					zł

Łączna wartość urządzeń i nawierzchni bezpiecznej wynosi: zł brutto

III. Wycena wykonania ogrodzenia stałego placu zabaw:

- ogrodzenie stałe placu zabaw z siatki plecionej stalowej powlekanej PCV wys 1,5m dług 76,0mb,

- słupki stalowe fi 42,2/2,0mm szt 30 wys 1,5m nad teren zakotwione w fundamentach punktowych 25x25x60cm z betonu B15 równo z terenem,

- furtka z pretów stal. szer 1,2m i wys 1,5m z zamkiem na klucz.

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6x7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KNNR1 0212-01	Wykopy jamiste o głębokości do 3,0 m, wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, o pojemności łyżki 0,15 m ³ , w gruncie o normalnej wilgotności kat. I-II		szt.	30		
2	KNNR2 1603-03	Ogrodzenie z siatki powlekanej PCV na słupkach z rur stalowych fi 42,4/2,0mm o rozstawie 2,40 m obsadzonych w fundamencie, siatka o wysokości do 1,50 m		m	76		

3	KNNR2 1302-05	Montaż furki stalowej prętowej o szer. 1,2m wys. 1,5m		szt.	1		
Wartość kosztorysowa robot bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

OGÓLEM KOSZT INWESTYCJI: _____ ZŁ

Opracował: